

**Auftraggeber:**  
JP Ceste Federacija BiH

**Land:**  
Bosnien - Herzegowina

**Zeitraumen:**  
März 2018 - November 2024

## MAGISTRALE M 17,3 NEUM - STOLAC

### Ziele des Projektes

Mit finanzieller Unterstützung der Weltbank (WB) und der Europäischen Investitionsbank (EIB) startete der Auftraggeber das Straßenmodernisierungsprogramm, um bis 2020 eine angemessene Straßeninfrastruktur bereitzustellen. Das Projekt stellte sicher, dass die Qualitätsziele erreicht und alle Arbeiten vertrags-, zeit- und budgetgerecht ausgeführt werden.

### Projektbeschreibung

Bauaufsicht für den 38,2 km langen Straßenabschnitt zwischen Sarajevo und Mostar, der Neum mit den Adria-Autobahnen in Kroatien verbindet. Das hügelige Gelände im adriatischen Karst erforderte umfangreiche Erdarbeiten und Sprengungen. Zur termingerechten Fertigstellung wurden sieben Bauverträge abgeschlossen. Die parallele Umsetzung erforderte effizientes Vertragsmanagement für die Bauaufsicht.

### Projektkennzahlen

Die Straßenbauarbeiten umfassen eine zweispurige Fahrbahn mit 2 × 3,25 m Breite, zwei Tunnel (190 m und 975 m), vier Unterführungen (10 - 25 m), eine 10 m lange Brücke und eine 12 m lange Überführung.

### Leistungen

Die Ingenieurleistungen gemäß den „FIDIC MDB General Conditions of Contract“ und den Anforderungen des Auftraggebers wurden von einem internationalen Konsortium unter Leitung der iC erbracht. Sie umfassten Planprüfung, Vertrags- und Forderungsmanagement, Genehmigung von Materialien, Ausführungs- und Arbeitsprogrammen, tägliche Bauüberwachung und Baufortschrittskontrolle.



© iC group